




PANDUSA P-3 PLĀNS  
AR ROKTURA IZVIETOJUMU



GRIEZUMS 1-1



SKATS "A"



PANDUSA P-3 ROKTURA SPECIFIKĀCIJA

pozīcijas Nr.	Nosaukums, izmēri mm	Garums mm	Skaitis gab.
2.1	tērauda sloksne-40x20	110	14
3.2	tērauda sloksne-40x6	~3360	2
4.2	tērauda sloksne-60x8	160	14
5.2	koka rokturis 44x60	~3420	2

NORĀDĪJUMI

- Pandusa izvietojumu skatīt lapā AR-2i.
- Ja nepieciešama sīkāka roktura elementu detalizācija, to izstrādā izgatavotājfirma.
- Elementus savā starpā sametināt rūpnieciski. Elementam Nr.2.1 piemetināt tērauda sloksnes Nr.3.2 un Nr.4.2, metinājuma šuve h=4mm.
- Visus nožogojuma elementus krāsot ar pusmatētu alkīda krāsu divas reizes pa iepriekš nogruntētu virsmu. Krāsas toni izvēlēties autoruzraudzības kārtībā.
- Sloksnes Nr.4.2 stiprināt pie sienas ar ķīmiskajiem enkuriem.
- Koka rokturi 5.2 pieskrūvēt tērauda sloksnei 3.2. Rokturi izgatavot no oša koka.


PANDUSA P-2 MARGU SPECIFIKĀCIJA

pozīcijas Nr.	Nosaukums, izmēri mm	Garums mm	Skaitis gab.
1.1	tēr.caurule 40x40x4	875	16
1.2	tēr.caurule 40x40x4	880	4
2.1	tērauda sloksne-40x20	90	40
2.2	tērauda sloksne-40x20	~5300	2
3.1	tērauda sloksne-40x6	~6000	4
4.1	tērauda sloksne-100x8	140	20
5.1	koka rokturis 44x60	~6100	4
6.1	tērauda sloksne-50x4	50	20


NORĀDĪJUMI

- Pandusa izvietojumu skatīt lapā AR-3i.
- Ja nepieciešama sīkāka margas elementu detalizācija, to izstrādā izgatavotājfirma.
- Elementus savā starpā sametināt rūpnieciski. Elementam Nr.2.1 piemetināt tērauda sloksnei Nr.3.1. Elementiem Nr. 1.1; 1.2 piemetināt tērauda sloksnes 2.1; 2.2; 4.1un 6.1 Metinājuma šuve h=4mm.
- Visus nožogojuma elementus krāsot ar pusmatētu alkīda krāsu divas reizes pa iepriekš nogruntētu virsmu. Krāsas toni izvēlēties autoruzraudzības kārtībā.
- Sloksnes Nr.4.1 stiprināt pie grīdas ar ķīmiskajiem enkuriem.
- Koka rokturi 5.1 pieskrūvēt tērauda sloksnei 3.1. Rokturi izgatavot no oša koka.
- Margu stiprināt pēc grīdas seguma ieklāšanas.


GRIEZUMS 2-2



PANDUSA P-2 PLĀNS  
AR MARGAS M-2 IZVIETOJUMU



SKATS "B"



OBJEKTS: LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA (vides pieejamības nodrošināšana ) Lielā ielā 14, Liepājā <i>ar sadalīšanu realizācijas kārtās</i>				PASŪTĪTĀJS: Liepājas Universitāte	
PROJEKTA VADĪTĀJA	Z.Treija			RASEJUMS: PANDUSA P-2 MARGA. PANDUSA P-3 ROKTURIS.	
IZSTRĀDĀJA	M.Muceniece				
PROJ. STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	
TP	AR	M 1:20	14 - 3 - 05	19	