

AILU SPECIFIKĀCIJA

Ailas Nr.	Ailas izmēri (LxH) mm
7 D-7	2000x2700
8 D-8	1300x2400 (esošā aila)
9 D-9	1000x2200 (esošā aila)

1.ST. TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. p.k.	Nr. invent. lietā	TELPU NOSAUKUMS	PLATĪBA m2
	4	IEEJAS HALLE	250,8
	44	GAITENIS	56,1
	48	GAITENIS	58,8
121	29	GARDEROBE	97,6
130	39	AUDITORIJA	43,4
	1	VĒJTVERIS	7,0
		KOPĀ	513,7

1.KĀRTA 2.KĀRTA 3.KĀRTA 9.KĀRTA 10.KĀRTA

NORĀDĪJUMI:

1. Vispārējos norādījumus skatīt lapā AR-1.
2. Lifta šahtas apšuvuma risinājumu skatīt lapā AR-10.
3. Centrālās ārdurvis saglabāt, veicot durvju remontu ar šprosīšu uzlikšanu no abām vērtņu pusēm, uzstādīt durvju automātiskas atvēršanās un aizvēršanas mehānismu. Durvis beicēt tumši brūnas, tonis analogs logu krāsi.
4. Ieejas hallē izbūvētie kioski un dežuranta postenis netiek remontēti.
5. Telpu eksplikācijā norādītas tikai renovējamās telpas.
6. Centrālo āra kāpņu pārbūves risinājumu skatīt BK daļā.
7. Renovējamām telpām tiek saglabātas esošās durvis, veicot to remontu un bojāto detaļu nomaiņu.
8. Esošo elektrisko durvju aizkaru un ugunsdzēsības signalizācijas aparatūru demontēt un pārvietot virs ārdurvīm no vējtvera puses.
9. Dotajā ailā uzstādīt durvis ar ugunsizturību Ei-30 no B - s1,d0 ugunsreakcijas klases būvmateriāliem.
10. Izbūvētos ūdensvada un kanalizācijas stāvvadus apšūt pa metāla karkasu ar dubultām GKB ģipškartona loksnēm.

OBJEKTS: LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA (vides pieejamības nodrošināšana) Lielā ielā 14, Liepājā ***ar sadalīšanu realizācijas kārtās***				**PASŪTĪTĀJS:** Liepājas Universitāte
PROJEKTA VADĪTĀJA	Z.Treija			**RASĒJUMS:** 1.STĀVA PLĀNS
IZSTRĀDĀJA	M.Muceniece			
PROJ. STADIJA	**MARKA**	**MĒROGS**	**PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)**	**LAPA**
TP	AR	M 1:200	14 - 3 - 05	3i

FIRMA TURSONS SIA